DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS AJUSTADOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	
LEY 80 DE 1993 ARTICULO 25 Nº 7 Y 12, LEY 1150 DE 2007 ARTICULO 2º PARÁGRAFO 1 Y DECRETO 1082 DE 2015 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1	
FECHA	Agosto de 2015
DEPENDENCIA SOLICITANTE	Gerencia de Infraestructura

En virtud de lo señalado en la Ley 80 de 1993, articulo 25, numerales 7 y 12, Ley 1150 de 2007 artículo 2º parágrafo 1° y en desarrollo de lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.2.1.1**,** se realiza el presente estudio previo para dar soporte al proceso de Contratación por Licitación Pública para la **"ADECUACION COLISEO DEPORTIVO DE GAIRA SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE"**

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

Que el Artículo 311 de la Constitución Política de Colombia señala que a los "municipios, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir la demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes".

Por otra parte, nuestra Carta Magna, en su Artículo 315 preceptúa que entre las atribuciones del Alcalde, está la de dirigir la acción a su cargo, en concordancia a lo dispuesto en el Numeral 3, Artículo 287 ibídem, las entidades territoriales tienen derecho a administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Que EL DISTRITO, puede contratar, ejecutar y liquidar todos aquellos bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de sus fines. Así mismo, el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".

Que el Alcalde en cumplimiento a las funciones y atribuciones establecidas en la constitución y en la ley 1551 de 2012, artículo 29, literal d) numeral 5, que señala: "Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables".

Que en virtud de lo anterior, y en consideración de la obligación constitucional que tiene EL DISTRITO de satisfacer la necesidades de la población residente en su territorio, debe determinar con claridad la misión, propósito y metas de cada una de sus dependencias o entidades, dando cumplimiento, entre otros, al principio de eficacia; así mismo, deberá optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos; y definir una organización administrativa racional que le permita cumplir de manera adecuada las funciones y servicios a su cargo, aplicando el mencionado principio de eficiencia.

Que en el marco del Plan de Desarrollo Económico Social y de Obras Públicas 2012-2015, Equidad para todos, Primero los Niños y las Niñas, la Red Equidad es la estrategia más importante del Gobierno Distrital para cerrar las brechas de inequidad que persisten en nuestra ciudad.

Que en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta existen alrededor de 246 escenarios de recreación y deporte entre parques, canchas, canchas múltiples y polideportivos; los cuales se encuentran en regular y mal estado, de estos, más o menos el 10% se puede decir que están en buen estado. Hay poco espacio público adecuado para el esparcimiento, la recreación, la práctica del deporte y convivencia de sus habitantes; debido a los limitados recursos económicos para la inversión en deporte y recreación, a los pocos escenarios deportivos técnicamente adecuados para la práctica deportiva y recreativa, al deterioro de las infraestructuras deportivas existentes, al abandono total por parte de las administraciones locales, al escaso mantenimiento de que han sido objeto durante su vida útil, al poco sentido de pertenencia por parte de la comunidad Samaria, hacia los bienes públicos y a las pocas políticas y de gestión pública para la consecución de recursos; igualmente la deficiencia en los diseños, debido a la carencia de estudios de pre inversión idóneos hacen que muchas de las infraestructuras existentes no cumplan con los requerimientos técnicos para la práctica de deportes de alto rendimiento en la ciudad; todo esto ha llevado a que las infraestructuras físicas existentes se hayan deteriorado de tal manera que algunos escenarios es imposible utilizarlos por el alto riesgo que representan para la seguridad e integridad física de los usuarios. Unido a esto, en el Distrito no cuenta con una entidad que se responsabilice de velar por el mantenimiento, sostenimiento y administración de los escenarios deportivos.

Que entre los efectos generados por el problema anterior se encuentran, entre otros, mal uso del tiempo libre en niños y niñas, jóvenes y adultos del Distrito, baja promoción de la ciudad como sede de eventos deportivos de alta competitividad nacional e internacionales, disminución de ingresos en el Distrito, riesgo de accidentalidad en la práctica del deporte y la recreación, pérdida de interés por la práctica del deporte.

Que en el Plan de Desarrollo Distrital 2012 – 2015 "**Equidad para Todos. Primero los Niños y las Niñas",** adoptado por el Concejo Distrital, se estipulo en el componente de RED EQUIDAD del **EJE 2: SANTA MARTA, DISTRITO CON CALIDAD DE VIDA PARA TODOS**, más exactamente en el componente **RED EQUIDAD 2.1 RESTITUCION DE DERECHOS FUNDAMENTALES (EDUCACION, SALUD, NUTRICION) LINEA 2.1.12: DEPORTE, TIEMPO LIBRE Y RECREACIÒN en el Programa 2.1.12.4 SISTEMA DISTRITAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION CON EQUIDAD.**

En consideración a lo anterior, se requiere realizar la **"ADECUACION COLISEO DEPORTIVO DE GAIRA SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE"**

Con el fin de brindarle a los niños, niñas y jóvenes del Distrito un espacio Deportivo y Recreativo con los ambientes idóneos que promuevan e incentiven la práctica del deporte y las actividades de recreación, y como principal fin, para contrarrestar los efectos mencionados en los párrafos anteriores que afectan la comunidad en estos momentos.

Que el artículo 2, numeral 2 de la Ley 1150 de 2007, establece la modalidad de licitación pública.

Que en concordancia con lo anterior, el Decreto 1082 de 2015, Capítulo 2, Sección 1, Subsección 1, desarrolla la modalidad de selección de Licitación Pública.

La presente contratación se llevará a cabo según las reglas establecidas para la modalidad de Licitación Pública, de acuerdo con las disposiciones consagradas en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el mencionado Decreto 1082 de 2015.

Lo anterior, teniendo en cuenta que no se encuentra dentro de las excepciones contenida en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 2 de la ley 1050 de 2007.

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. OBJETO

2.1 OBJETO
"ADECUACION COLISEO DEPORTIVO DE GAIRA SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE"

2.2. ALCANCE DEL OBJETO

En desarrollo del objeto antes transcrito, el CONTRATISTA deberá ejecutar las siguientes actividades:

DESCRIPCION	UND	CANT
PRELIMINARES		
Localización trazado y replanteo general.	M2	1795
Campamento Provisional para oficina y bodega (20M2).	UN	2
Instalaciones Provisionales (redes publicas eléctricas e hidro-sanitarias incluye Wcp.).	UN	1
Cerramientos provisional en vara de clavos y malla verde H=2.0 m. No incluye dados en concreto.	ML	68
Comision de topografia.	HR	12
ADECUACIONES - DESMONTE Y DEMOLICIONES		
Desmonte porton metalico existente. Incluye cargue retiro material sobrante.	M2	48
Desmonte de cubierta existentes tipo tejas livianas o elementos similares. Incluye Cargue y Retiro.	M2	380
Desmonte cerramiento con malla h=2m max . incluye Cargue, Retiro y Transporte.	ML	97

Desmonte de estructura metalica cancha multiple con demolicion base en concreto, Incluye Cargue, Retiro y Transporte.	JG	2
Desmonte de Ventaneria y marco. Incluye cargue retiro material sobrante.	UN	6
Desmonte de puerta y marco. Incluye cargue retiro material sobrante.	UN	2
Desmonte de aparatos sanitarios. Incluye cargue retiro material sobrante.	UN	4
Desmonte de cercha metalica de soporte de cubierta. Incluye cargue retiro material sobrante.	ML	392
Desmonte luminarias Incluye Cargue, Retiro y Transporte.	UN	2
DEMOLICIONES RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL		
Demolición de placa de piso en Concreto u otro material, de espesor variable. Incluye Cargue, Retiro y Transporte.	M2	892
Demolición de muros (e =0,15m). Incluye Cargue, Retiro , Transporte y Disposición Final de Escombros.	M2	1054
Demolición de estructuras en concreto tipo graderías. Incluye Cargue, Retiro y Transporte.	M3	38
EXCAVACIONES		
EXCAVACION MANUAL		
Excavación Manual en Material Común, profundidad h= variable, Incluye Cargue (sin transporte ni Disposición final).	M3	239
Excavación a maquina en Material Común, profundidad h= 0 m<2 m, Incluye Cargue (sin transporte ni Disposición final).	M3	300
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE EXCAVACION		
Retiro, cargue, transporte de material sobrante de excavaciones y escombros en sitios autorizados.	M3	269
EXPLANEACIONES - RELLENOS, BASES Y SUB-BASES		
MEJORAMIENTO DE TERRENO		
Conformación de la Sub-rasante. incluye materiales, mano de obra y equipo.	M2	1795
BASES GRANULARES - BG		
Base granular mejorada BG-2 de Invias, cuya granulometria debe señalar que el porcentaje del tamiz nº 200 este entre el 10% y 15% de finos. e = ≥20 cm. compactado al 98% del proctor modificado. Incluye Suministro, Extendida, Nivelación y Humedecimiento para pisos en concreto.	M3	621
RELLENOS		
Relleno en Material Seleccionado Proveniente de la Excavación, diferentes espesores para Nivelación Terreno. Incluye Extendida, Nivelación, Humedecimiento y compactación.	M3	269
Relleno en Tierra Negra espesor e = ≤0.40m para Coberturas, Contenedores y Materas. Incluye Extendida y Nivelación manual.	M3	44
CONCRETO DE BAJA RESISTENCIA		
Concreto de nivelacion de 1800PSI hecho en obra incluye Suministro y aplicación.	M3	11
Mortero de pega impermeabilizado cemento - arena lavada prop. 1:3 hecho en obra incluye Suministro y aplicación para Mamposteria.	M3	16
GEOTEXTILES DE PROTECCION		
Geotextil T2100 para separación subrasante/capas granulares Incluye suministro e Instalación, para losas de piso.	M2	1283
ESTRUCTURAS		
ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
Capa de piso de limpieza f'c=100 kg/cm² (10 mpa), tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra y vertido con medios manuales, de 10 cm de espesor.	M2	200
Zapata corrida de cimentación, de concreto armado, realizada con concreto f'c=280 kg/cm² (28 MPa), tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, y vertido con medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), cuantía 49,4 kg/m³.	M3	49

Zapata de cimentación de concreto armado, realizada con concreto f'c=280 kg/cm² (28 MPa), tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, y vertido con medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), cuantía 65,8 kg/m³.	M3	47
Viga de atado de concreto armado, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 mpa), , tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, y vertido con medios manuales, y acero grado 60 (fy=4200 kg/cm²), cuantía 61,8 kg/m3	M3	12
Columna circular de concreto armado, de hasta 3 m de altura libre, realizado con concreto f'c=280 kg/cm² (28 mpa), tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad blanda, Preparado en obra, y vertido con medios manuales, y acero grado 60 (fy=4200 kg/cm²), Cuantía 172,3 kg/m³.	M3	22
Columna circular de concreto armado, de entre 4 y 5 m de altura libre, realizado con concreto f'c=280 kg/cm² (28 mpa), tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad blanda, Preparado en obra, y vertido con medios manuales, y acero grado 60 (fy=4200 kg/cm²), Cuantía 170,9 kg/m³.	M3	22
Formacion de columna de seccion rectangular o cuadrada de concreto armado, de hasta 3 m de altura libre, realizado con concreto f'c=280 kg/cm² (28 mpa), tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad blanda, Preparado en obra, y vertido con medios manuales, y acero grado 60 (fy=4200 kg/cm²), Cuantía 266,8 kg/m³.	M3	18
Formacion de viga de concreto armado, de hasta 3 m de altura libre, realizado con concreto f'c=280 kg/cm² (28 mpa), tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad blanda, Preparado en obra, y vertido con medios manuales, y acero grado 60 (fy=4200 kg/cm²), Cuantía 154,5 kg/m³.	M3	53
Formacion de losa maciza de concreto armado inclinada, de hasta 3 m de altura libre, canto 12 cm, realizado con concreto f'c=280 kg/cm² (28 mpa), tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad blanda, Preparado en obra, y vertido con medios manuales, y acero grado 60 (fy=4200 kg/cm²), Cuantía 28,3 kg/m³.	M2	224
Formacion de losa maciza de concreto armado horizontal, de hasta 3 m de altura libre, canto 12 cm, realizado con concreto f'c=280 kg/cm² (28 mpa), tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad blanda, Preparado en obra, y vertido con medios manuales, y acero grado 60 (fy=4200 kg/cm²), Cuantía 198,9 kg/m³.	M2	1195
Formacion de viga de concreto armado, de hasta 3 m de altura libre, realizado con concreto f'c=280 kg/cm² (28 mpa), tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad blanda, Preparado en obra, y vertido con medios manuales, y acero grado 60 (fy=4200 kg/cm²), Cuantía 90,9 kg/m³.	M3	49
Viga corona de concreto armado, realizado con concreto f'c=210 kg/cm² (21 mpa) de 0,15 x 0,25 m para mampostería.	ML	200
Viga culata de concreto armado, realizado con concreto f'c=210 kg/cm² (21 mpa) de 0,3 x 0,3 m para mampostería.	ML	50
Columneta de concreto armado, realizado con concreto f'c=210 kg/cm² (21 mpa) de 0,15 x 0,25 m para mampostería.	ML	200
Muro pantalla de concreto armado horizontal, canto 15 cm, realizado con concreto f'c=280 kg/cm² (28 mpa).	M3	61
Tanque subterraneo realizado con concreto f`c=280 kg/cm2 (28 Mpa) con capacidad para 16 m3 de agua.	M3	16
CIMENTACIONES		
Cimiento para parqueo bicicletas en concreto f'c=3.000 PSI de 0,40 x 0,40m. Incluye formaletas, concreto premezclado,suministro y col.	M3	0,44
ESCALERAS		

Formación de losa de escalera de concreto armado de 15 cm de espesor, realizada con concreto f`c=280 kg/cm2 (28 Mpa), tamaño maximo del agregado 19 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, y vertido con medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm2), con una cuantía aproximada de 21,2785 kg/m2.	M3	17
ANDENES		
Anden en Concreto de 2500 PSI fundido en sitio pigmentado ref: SMOKE de ARGOS o similar . Incluye formaletas, concreto premezclado, suministro y colocación.	M2	141
Anden en Concreto de 2500 PSI fundido en sitio pigmentado ref: ONIX de ARGOS o similar . Incluye formaletas, concreto premezclado, suministro y colocación.	M2	166
MESONES		
Suministro y fundicion de Mesones en concreto 3000 PSI e = 8 cm con acabado en granito pulido.	M2	16
ESCALERAS		
Formación de losa de escalera de concreto armado de 15 cm de espesor, realizada con concreto f`c=280 kg/cm2 (28 Mpa), tamaño maximo del agregado 19 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, y vertido con medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm2), con una cuantía aproximada de 21,2785 kg/m2.	M3	17
ANDENES		
Anden en Concreto de 2500 PSI fundido en sitio pigmentado ref: SMOKE de ARGOS o similar . Incluye formaletas, concreto premezclado, suministro y colocación.	M2	141
Anden en Concreto de 2500 PSI fundido en sitio pigmentado ref: ONIX de ARGOS o similar . Incluye formaletas, concreto premezclado, suministro y colocación.	M2	166
MESONES		
Suministro y fundicion de Mesones en concreto 3000 PSI e = 8 cm con acabado en granito pulido.	M2	16
BANCAS EN CONCRETO		
Suministro y fundicion de banca en concreto 3000 PSI con tope en madera e = 8 cm	M2	8
ESTRUCTURA METALICA		
Acero a 572 grado 50 en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en Caliente de la serie chs2, con uniones soldadas en obra.	KG	34401
Lámina de acero a 572 grado 50 de 3/4" de espesor, largo 30 cms por 18 cms de ancho. Incluye suministro e instalación.	KG	3792
ACERO DE REFUERZO		
Acero de Refuerzo Corrugado Malla PDR-60. Incluye Suministro y Fijación, para anden perimetral y losa en concreto.	KG	6649
Acero de Refuerzo Corrugado PDR-60. Incluye Suministro, Figuración y Fijación, para cimentaciones en concreto	KG	2291
OBRA GRIS **RED EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES** **PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS**		
Localización trazado y replanteo general sin equipo de topografía para red de evacuacion de aguas residuales	M2	192
Excavación Manual en Material Común, profundidad h= variable, Incluye Cargue (sin transporte ni Disposición final) para red de evacuacion de aguas residuales	M3	23

Retiro, cargue, transporte de material sobrante de excavaciones y escombros en sitios autorizados, para red de evacuacion de aguas residuales	M3	18
Relleno en Material Seleccionado Proveniente de la Excavación, diferentes espesores para Nivelación Terreno. Incluye Extendida, Nivelación, Humedecimiento y compactación, para red de evacuacion de aguas residuales	M3	9
Relleno en Material Seleccionado, diferentes espesores para Nivelación Terreno. Incluye Extendida, Nivelación, Humedecimiento y compactación, para red de evacuacion de aguas residuales	M3	14

TUBERIAS Y ACCESORIOS

Suministro e Instalación de Tubería Novafort 6"	ML	84
Suministro e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4"	ML	54
Suministro e Instalación de Tubería sanitaria PVC 2"	ML	96
Suministro e Instalación cajas en concreto. 0,5 x 0,5m.	UN	6
Suministro e Instalación de Codo 45º 4"	UN	11
Suministro e Instalación de Codo 45º 2"	UN	4
Suministro e Instalación de yee 4" x 2"	UN	18
Suministro e Instalación de yee 4"	UN	12
Suministro e Instalación de yee 2"	UN	18
Suministro e Instalación de Tapon PVC sanitario 4"	UN	6
Suministro e Instalación de sifon 2" incluye rejilla metálica	UN	15
Puntos Sanitarios inodoro 4"	UN	10
Puntos Sanitarios orinal 2"	UN	6
Puntos Sanitarios lavamanos 2"	UN	16
Puntos Sanitarios lavaplatos 2"	UN	2
Kit Sanitario Lavaplatos 2"	UN	2
Kit Sanitario Lavamanos 2"	UN	16
Limpieza mecánica de MH existente. Incluye cargue y retiro de residuos a sitios de disposición final autorizado.	UN	1
Empalme a MH existente	UN	1

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

Localización y Replanteo Topografico en obra	ML	180
Excavación Manual en Material Común, profundidad h= variable, Incluye Cargue (sin transporte ni Disposición final) para suministro de agua potable	M3	27
Retiro, cargue, transporte de material sobrante de excavaciones y escombros en sitios autorizados, para suministro de agua potable	M3	16
Relleno en Material Seleccionado Proveniente de la Excavación, diferentes espesores para Nivelación Terreno. Incluye Extendida, Nivelación, Humedecimiento y compactación, para suministro de agua potable	M3	11
Relleno en Material Seleccionado, diferentes espesores para Nivelación Terreno. Incluye Extendida, Nivelación, Humedecimiento y compactación, para suministro de agua potable	M3	16

TUBERÍA Y ACCESORIOS

Suministro e Instalación de Tubería pvc potable Ø 1" RDE 21	ML	120
Suministro e Instalación de Tubería pvc potable Ø 3/4" RDE 21	ML	40
Suministro e Instalación de Tubería pvc potable Ø 1/2" RDE 13.5	ML	18
Suministro e Instalación de Tee PVC potable Ø 1"	UN	2

Suministro e Instalación de Tee 3/4" x 1/2" PVC potable	UN	9
Suministro e Instalación de Tee 1" x 3/4" PVC	UN	10
Suministro e Instalación de Tee 1" x 1/2" PVC	UN	11
Suministro e Instalación de Tee pvc potable Ø 3/4"	UN	7
Suministro e Instalación de Codos pvc potable Ø 1" x 90º	UN	2
Suministro e Instalación de Codos pvc potable Ø 3/4" x 90º	UN	15
Suministro e Instalación de Codos pvc potable Ø 1/2" x 90º	UN	5
Suministro e Instalación de Codos pvc potable Ø 1/2" x 45º	UN	1
Suministro e Instalación de Buje 1" x 3/4"	UN	2
Suministro e Instalación de Buje 3/4" x 1/2"	UN	10
Suministro e Instalacion Válvulas compuerta de bronce tipo red-white 1"	UN	1
Suministro e Instalacion Válvulas compuerta de bronce tipo red-white 3/4"	UN	12
Suministro e Instalación de valvula de cierre flotante Ø 1". Tipo pesada.	UN	1
Suministro e Instalación de Cheque de bronce 1"	UN	2
Suministro e Instalacion de collar de derivacion inserto metalico 4" x 1"	UN	1
Suministro transporte e Instalación Medidor de caudal Ø 1". Tipo woltman Incluye bridas ajustables a pvc.	UN	1
Punto hidraulico lavamanos 1/2"	UN	16
Punto hidraulico inodoro 3/4"	UN	10
Punto hidraulico lavaplatos 1/2"	UN	2
Punto hidraulico orinal 1/2"	UN	6
Suministro e Instalación Hidrante Ø4" Qmin=20 L/s. Presión minima 980 kPa (100 mca), Presión de prueba de 1960 kPa (200 mca).	UN	1
Suministro e Instalacion Tee potable 4" Unión Platino.	UN	1
Suministro e Instalación Brida HD/HF EL Ø4"	UN	2
Suministro e Instalación de Unión rapida potable Ø 4"	UN	1
Suministro e Instalación valvula HF - EL Ø4"	UN	1
Caja de inspeccion de 0,5 x 0,5 en concreto según diseño.	UN	1
Suministro e Instalación de sistema de presurización. Inluye 2 electrobombas de 1,5hp HDT max 35m Qmax= 3 L/seg. Tanque Hidronehumatico 80 lts. Succión y descarga 1" con sistema de variador de frecuencia. 220-240v, sistema de conexión hidraulica (Tuberias y Accesorios de impulsión hasta salida de tanque hidronehumatico). No incluye acometida electrica de conexión.	UN	1
Suministro transporte e Instalación de valvula de pie con coladera 1". Bronce	UN	2
Suministro e Instalación tubería de succión galvanizada 1"	ML	18
Suministro e Instalación de codo galvanizado 1"	UN	6
Suministro e Instalación unión universal galvanizada 1"	UN	2
Suministro e Instalación de tee galvanizada 1"	UN	2
Elaboración de Roscas para tuberia galvanizada 1"	UN	10

AGUAS LLUVIAS

PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

Localización y Replanteo Topografico en obra	ML	120
Excavación manual material común	M3	24
Retiro, cargue, transporte de material sobrante	M3	19

Relleno Material de la misma excavación compactado con apisonador tipo canguro.	M3	5
Relleno Material seleccionado compactado con apisonador tipo canguro.	M3	19

TUBERÍA Y ACCESORIOS

Suministro e Instalación de Tubería Novafort 6"	ML	120
Tuberia Polietileno ф 6" para bajantes de aguas lluvias.	ML	120
Caja de inspeccion sanitaria de 0,5 x 0,5 en concreto según diseño.	UN	12
Tragantes de cúpula metalico en cubierta ф 6"	UN	12
Suministro e Instalación de Sifón más Rejilla Metalica 6" PVC	UN	4
Suministro Transporte e Instalación de Codos 45° 6" PVC	UN	4

DOTACION HIDROSANITARIAS

Suministro e instalacion de Orinal Gotta tipo corona o similar	UN	6
Suministro e instalacion de Lavamanos Manantial duo tipo corona o similar	UN	14
Suministro e instalacion de ducha antivandalica con regadera regular tipo corona o similar	UN	4
Suministro e instalacion de Inodoro Báltico tipo corona o similar	UN	11
Suministro e instalacion de lavaplatos tipo socoda o similar	UN	1

REDES ELECTRICAS
SUBESTACIÓN Y/O ALIMENTACIÓN PRINCIPAL

Subestacion en poste de 25KVA 2 fases 13200/240-120V incluye estructura de protecciones, poste 12mx500Dn	UN	1

TABLEROS Y PROTECCIONES

Suministro instalación de tablero de 30 circuitos trifásico con espacio para totalizador, con barra de neutro y de tierra. Incluye puerta y chapa.	UN	1
Suministro e instalación de totalizador 3x100A	UN	1
Suministro e instalación de interruptor automático enchufable 2x20/30AMP	UN	2
Suministro e instalación de interruptor automático enchufable 1x15/20amp	UN	15

ACOMETIDAS

Suministro e instalación de cable 2no1/0(f) +1no2 (n) +1no8 (t) thhn awg, terminales, marquillas, conectores y demás accesorios.	ML	50
Suministro e instalación de cable 1no12(f) +1no12 (n) +1no12 (t) thhn awg, terminales, marquillas, conectores y demás accesorios.	ML	520
Suministro e instalación de alambre 2no14(f) + 1no14 (t) thhn awg, terminales, marquillas, conectores y demás accesorios.	ML	164
Suministro e instalación de cable encauchetado 3x14	ML	195

CANALIZACIONES ILUMINACION CANCHA Y GRADERIAS, SONIDO Y CCTV

Suministro e instalación de ducteria de 2" imc. Incluye tubería, capaceta, y elementos de sujeción.	ML	6
Suministro e instalación de canalización de ducteria de 2"pvc. Incluye tubería, campanas para tubería, excavación, retiro escombros, relleno con arena de peña y con materiales de la excavación, cinta plástica señalización.	ML	50
Suministro e instalación de canalización de ducteria de 3/4" emt. incluye accesorios de fijación h:8m	ML	741
Suministro e instalación de canalización de ducteria de 1" emt. incluye accesorios de fijación h:8m	ML	98
Accesorios de fijación luminarias y salidas de sonido coliseo. H:8m	UN	40

SALIDAS ELECTRICAS DE USO GENERAL

Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería emt 1/2" y alambre n. 14 awg (f-n-t). Incluye accesorios de fijación, conectores de resorte y derivación en cable encauchetado para alimentación de luminaria. Altura de luminaria 2.5-3mt	UN	43
Suministro e instalación de salida para interruptores sencillos en tubería pvc 1/2" y alambre n. 12 awg. Incluye accesorios de fijación y conectores de resorte.	UN	15
Suministro e instalación de salida para tomacorriente en tubería pvc 1/2" y alambre n. 12 awg (f-n-t). Incluye accesorios de fijación, conectores de resorte.	UN	16
Suministro e instalación de salida para tomacorriente gfci en tuberia pvc 1/2" y alambre n. 12 awg (f-n-t). Incluye accesorios de fijación, conectores de resorte.	UN	17
Suministro e instalación de salida para tablero luminoso en tubería pvc 1/2" y alambre n. 12 awg (f-n-t). Incluye accesorios de fijacion, conectores de resorte. Lprom: 26m	UN	2
Suministro e instalación de salida para sistemas de ventilacion en tubería emt 1/2" y alambre n. 14 awg (f-f-t). Incluye accesorios de fijación. Lprom 27m	UN	6
LUMINARIAS		
Suministro e instalación de luminaria fluorescente 2x32W /120V HERMETICA	UN	42
Lámpara Tipo LED REF:HLED-646/3W/S spot de piso	UN	8
Lámpara tipo led ref: pocket highled 8 modulos de 10w c/u 60cmx60cm marca isolux. Incluye accesorios de fijación	UN	12
Lámpara tipo led ref: radiant orion 8 modulos de 10w c/u 120cmx20cm marca isolux. Incluye accesorios de fijación	UN	24
Lámpara de emergencia tipo led ref: emergencia led batería de 6v autonomía de 90 minutos marca isolux	UN	21
Reflector rectangular cerrado con vidrio templado a prueba de intemperie, cuerpo en aluminio inyectado, elementos electricos incorporados, 250W en Metal Halide, balasto Reactor (208/220/240V). Incluye bombillo. REF : RRA-I. y	UN	6
Luminaria tipo reflector Alcorque con banca HLED 930/N Tecnolite	UN	10
SISTEMA DE ENCENDIDO		
Cabina EZ-MAX PLUS 8 CIRCUITOS	UN	1
Relay Unipolar 20 Amp (Relay-20)	UN	6
Relay bipolar 30 Amp (Relay-30)	UN	1
REGISTROS Y CAJAS DE INSPECCION		
Registro subterráneo 60x60cm de BT con tapa en concreto, marco y contra marco en ángulo de 2"x1/4"	UN	2
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
Suministro e instalación de malla de puesta a tierra 3 varilla de puesta a tierra para tablero general de 2.4mx5/8". Incluye conector	GL	1
MAMPOSTERIA		
Muro en bloque de concreto de e=0.15m, incluye suministro y levante.	M2	1018
PAÑETES, ESTUCOS Y AFINADOS		
Pañete impermeabilizado 1:3 para muros, incluye sumunistro y aplicacion.	M2	408
Pañete 1:3 para muros, incluye suministro y aplicación	M2	573
Suministro y aplicación de estuco y vinilo a 3 manos	M2	963
Acabado estuco veneziano para fachada zona frente a cancha	M2	513

OBRA BLANCA
PISOS Y PIEZAS DE CONFINAMIENTO
PISOS EN CONCRETO

Piso vinílico en rollo de 1.5 m x 20 m, espesor de 6 mm Ref. Emeflex Xtreme Sports color Azul (incluye suministro, instalación y demarcación con pintura acrílica)	M2	647
Piso vinílico en rollo de 1.5 m x 20 m, espesor de 6 mm Ref. Emeflex Xtreme Sports color Gris (incluye suministro, instalación y demarcación con pintura acrílica)	M2	159
PISOS ALTERNATIVOS		
Material seleccionado (T1) Grava Gruesa granulometría variable ≥1" y 1 1/2" color según diseño - Suministro y extendida e≥0,1m. para Jardineras.	M3	28
Suministro e instalacion de piso en madera para cancha multiple	M2	424
PIEZAS DE CONFINAMIENTO		
Sardinel Chaflan sencillo (T3) en concreto de 3000 PSI de confinamiento fundido in situ de (200x500mm) Incluye Suministro, Formaleta, Fundida, Endurecedor, Curado según diseño.	ML	65
Borde separador Chaflan doble (T6) en concreto de 3000 PSI de confinamiento fundido in situ de (150x600x300 mm) Incluye Suministro, Formaleta, Fundida, Endurecedor, Curado según diseño.	ML	134
Alcorque protección de árbol Fundido en sitio R=0,9m - Incluye Suministro, Instalación y Mortero 3 cm de 2000 PSI.	UN	4
Alcorque protección de árbol con banca Prefabricado o Fundido en sitio - Incluye Suministro, Instalación y Mortero 3 cm de 2000 PSI.	UN	10
PINTURAS Y ENCHAPES		
Suministro y aplicación de pintura KORAZA exteriores a 2 manos Sobre pañete, Incluye Imprimante. Color según diseño.	M2	302
Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte con anticorrosivo sobre estructura metalica, Color según diseño.	ML	1260
Enchape piso pared marmolizado ard beige coval de corona ref. 416672031 de 41,6 x 41,6 m Marca Corona o similar.	M2	10
Zocalo piso pared marmolizado ard beige coval de corona ref. 416672031 de 41,6 x 41,6 m Marca Corona o similar.	ML	1126
CUBIERTAS		
Suministro e instalacion de cubierta metalica Master 1000 de Acesco o similar	M2	1232
Suministro e instalacion de cubierta Tejaluz Master 1000 tipo Acesco o similar	M2	492
Suministro e instalacion de panel de aluminio compuesto Alucobond o similar	M2	157
FACHADAS PRINCIPAL Y LATERAL		
Tuberia en acero con pintura esmalte poliester según diseño D = 3" e = 3 mm	KG	16993
Tuberia en acero con pintura esmalte poliester según diseño D = 5" e = 3,4 mm	KG	9487
Tuberia en acero con pintura esmalte poliester según diseño D = 3" e = 3 mm (Inc. Doblez)	KG	6166
CARPINTERIA		
PUERTAS		
Suministro e instalación de puerta batiente (P1) metalica acabado color gris de 0,8 m x 2 m.	UN	9
Suministro e instalación de puerta batiente (P2) metalica acabado color gris de de 1 m x 2 m.	UN	3
Suministro e instalación de puerta batiente (P3) metalica acabado color gris de de 1.2 m x 2 m.	UN	2
VENTANAS		
Suministro e instalación de ventana alta con marco en aluminio color natural y vidrio de seguridad de 3mm de 0.8m de largo x 2,96m.	UN	1

Suministro e instalación de ventana alta con marco en aluminio color natural y vidrio de seguridad de 3mm de 0.8m de largo x 2,16m.	UN	1
Suministro e instalación de ventana alta con marco en aluminio color natural y vidrio de seguridad de 3mm de 0.8m de largo x 1,37m.	UN	1
Suministro e instalación de ventana alta con marco en aluminio color natural y vidrio de seguridad de 3mm de 0.8m de largo x 2,73m.	UN	2
BARANDAS DE SEGURIDAD		
Suministro e instalación de baranda lineal Vidrio termoendurecido templado y laminado de 12mm empotrado en muro y pasamanos redondo de 42,4mm de diametro en acero inoxidable satinado mate ref 304	ML	120
MICROPERFORADO		
Suministro e instalacion de microperforado en lamina de acero inox. 430 incluye estructura de soporte, paneles fijos.	M2	32
Suministro e instalacion de microperforado en lamina de acero inox. 430 incluye estructura de soporte, paneles moviles.	M2	7
CLOSET O ESTANTERIAS		
Closet en madera	M2	17,7
CIELO RASO		
Suministro e instalacion de cielo raso en Drywall rh 1/2"	M2	178
ZONAS VERDES		
COBERTURA VEGETAL		
Cobertura vegetal jardineras en enrredaderas bajas - Incluye Suministro y plantacion. para Jardineras.	M2	100
ASEO GRUESO		
Aseo grueso de final de obra	M2	1795,00

2.3 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN.

Para el desarrollo de este contrato se requiere un Plan de Manejo Ambiental, el cual será expedido por el contratista encargado de la ejecución de las obras y revisado y avalado por el Departamento Administrativo Ambiental Distrital DADMA, y las correspondientes licencias de construcción expedido por la curaduría Urbana del Distrito.

El trámite requerido para la consecución de los permisos antes descritos estará a cargo del contratista seleccionado en la licitación que se efectuará.

2.3.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

2.3.1.1. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando las obras contratadas de acuerdo con los criterios de calidad exigibles.

2.3.1.2. El contratista de obra será el encargado y único responsable de entregar las obras funcionando en las condiciones contratadas.

2.3.1.3. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.

2.3.1.4. Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales, son responsabilidad del contratista.

2.3.1.5. El contratista deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

2.3.1.6. El contratista deberá presentar al interventor del contrato, con cinco (5) días de antelación al inicio de la etapa donde desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato.

2.3.1.7. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y el Distrito.

2.3.1.8. El contratista deberá contar con los profesionales o técnicos idóneos para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo.

2.3.1.9. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Distrito, por causa o con ocasión del contrato.

2.3.1.10. Instalar una valla informativa (**1.0 x 1.40 mts**) de acuerdo con la información y modelo que debe ser suministrado por el Distrito.

2.3.1.11. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios.

2.3.1.12. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.

2.3.1.13. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.

2.3.1.14. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la Interventoría.

2.3.1.15. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

2.3.1.16. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra.

2.3.1.17. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras.

2.3.1.18. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Distrito, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

2.3.1.19. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción.

2.3.1.20. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra, Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual, dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.

2.3.1.21. Entregar las obras intervenidas funcionando con la totalidad de conexiones a servicios públicos.

2.3.1.22. El contratista deberá implementar como mínimo un (1) frente de trabajo, uno de día y otro de noche

2.3.1.23. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener, para el frente de trabajo.

2.3.1.24. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la Interventoría.

2.3.1.25. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

2.3.2. Obligaciones generales.

2.3.2.1. Reportar por escrito al supervisor del contrato cualquier sugerencia que contribuya a la obtención de mejores resultados.

2.3.2.2. Acatar las instrucciones que imparta el Distrito para el cabal cumplimiento del contrato, a través del Supervisor del contrato.

2.3.2.3. Guardar debida y completa reserva y confidencialidad sobre la información y los documentos del Distrito que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud del objeto del contrato.

2.3.2.4. Suscribir la garantía única, presentar los amparos requeridos para el cumplimiento del contrato y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la cláusula pertinente del contrato.

2.3.2.5. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales y presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (Caja de Compensación, SENA, ICBF), para efectos del pago.

2.3.2.6. Mantener los precios presentados en la oferta o resultantes de la licitación, durante el tiempo de la ejecución del contrato.

2.3.2.7. Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato actuando con alto grado de profesionalismo responsabilidad y eficacia en la ejecución de las tareas correspondientes.

2.3.2.8. Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato que se deriven o tengan relación con la naturaleza del mismo.

2.3.2.9. Suscribir el acta de liquidación del contrato.

2.3.2.10. Todo el personal del contratista deberá estar afiliado al Sistema de Seguridad Social en riesgos laborales.

2.3.2.11. Suministrar a sus trabajadores todos los Elementos de Protección Personal requeridos para la realización de sus actividades y garantizar el uso correcto de estos durante la ejecución de los trabajos. En caso de deterioro o daño el remplazo deberá hacerse de forma inmediata.

2.3.2.12. Presentar al Distrito la matriz de riesgos ocupacionales, un plan para su control y los procedimientos de seguridad y salud ocupacional, en el que se definan objetivos y se tracen metas de acuerdo a la identificación de peligros.

2.3.2.13. Designar por escrito un representante de seguridad y salud en el trabajo responsable del tema durante toda la vigencia del contrato, para que coordine, apoye y garantice las condiciones de seguridad y la administración de las actividades de seguridad y salud en el trabajo.

2.3.2.14. Durante la ejecución del contrato el contratista deberá cumplir con las normas reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, medicina preventiva, higiene y seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que han sido establecidos o establezca la ley y los organismos de control.

2.3.2.15. Es responsabilidad del contratista garantizar las condiciones de seguridad de su personal, así como de los equipos propios o de la empresa; para esto deberá disponer de procedimientos estandarizados para las actividades de alto riesgo y garantizar mecanismos verificables de control operativo.

2.3.2.16. El contratista es responsable del reporte a la ARL y EPS, atención en salud e investigación de los incidentes y accidentes de trabajo presentados durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato.

2.3.2.17. El Distrito podrá suspender trabajos del contratista si éstos no se ajustan a los estándares de seguridad establecidos por normas técnicas nacionales o internacionales o a la normatividad legal.

2.3.2.18. El contratista deberá garantizar capacitaciones periódicas de su personal en el manejo de los riesgos propios de las actividades desarrolladas.

2.3.2.19. El contratista deberá presentar relación de los últimos exámenes médicos ocupacionales realizados a su personal así como el concepto médico donde indique si el trabajador es apto para trabajar, cumpliendo las disposiciones legales vigentes.

2.3.2.20. El contratista, de acuerdo a la actividad a desarrollar debe establecer el análisis de los aspectos e impactos ambientales asociados al contrato que vaya a ejecutar, establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales significativos, en los formatos establecidos por la entidad.

2.3.2.21. El contratista deberá garantizar la gestión de los escombros y residuos generados por la ejecución del contrato, de acuerdo a la Resolución 541 de 1994 y Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para lo cual deberá entregar como documento del proceso el protocolo o plan de manejo de residuos convencionales y peligrosos (escombros, aceites usados, sustancias químicas, combustibles, elementos refrigerantes, luminarias, cableado, entre otros.), determinando como mínimo: cómo y a quien se efectúa la disposición y entrega de esta clase de residuos.

2.3.2.22. El contratista debe conocer la legislación ambiental aplicable, establecer las acciones de cumplimiento de la misma y contar con las autorizaciones y permisos ambientales requeridos para el desarrollo del contrato.

2.2.3 Obligaciones de información:

2.2.3.1. El contratista seleccionado deberá presentar los informes que se enumeran a continuación:

- **a.** Avance de cada una de las actividades programadas.
- **b.** Cantidades de obra ejecutadas.
- **c.** Registros fotográficos.
- **d.** Fotocopia de la bitácora o libro de obra.
- **e.** Resumen de las actividades realizadas en el mes.
- **f.** Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.
- **g.** Informe de seguridad industrial.
- **h.** Informe de manejo ambiental.
- **i.** Actualización del programa de ejecución de obra.

2.2.3.2. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la Interventoría y contener:

- **a.** Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
- **b.** Documentación técnica, entre ella:
  - Bitácora de obra.

- Planos record de obra, aprobados por la Interventoría.

c. Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento.

d. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

e. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran.

f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

g. Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno.

h. Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones.

i. Registro fotográfico definitivo.

2.2.3.3. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de Interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del Distrito.

2.2.3.4. Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso, así como de los equipos instalados, su funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar el original de las garantías de todos los equipos. El manual deberá contar con la aprobación por de la interventoría.

2.2.3.5. Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

2.2.3.6. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación.

2.2.3.7. Presentar toda la información requerida por el Interventor o el Distrito.

2.4 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Los Documentos técnicos y especificaciones técnicas del presente proyecto serán las establecidas por el Distrito de Santa marta y Coldeportes Nacional, las cuales se anexan a este documento.

2.5 REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El contrato que se derive del presente Estudio Previo, se regirá por el Estatuto General de Contratación, en especial la Ley 80 de 1993 la Ley 1150 de 2007, el decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.

2.6. LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

Que en concordancia con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, referidos a las modalidades de selección del contratista en la contratación pública, a la modalidad de selección Licitación Pública, prevé, que las entidades escogerán a los contratistas a través de las siguientes modalidades de la selección: i) Licitación pública, ii) selección abreviada, iii) Concurso de méritos, iv) contratación directa y v) mínima cuantía.

1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo.

Que en consideración que el presente proceso no se encuentra enmarcado en ninguna de las excepciones descritas en el artículo 2 del numeral 1 de la Ley 1150 de 2007, la escogencia del contratista se efectuará por LICITACIÓN PÚBLICA.

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN

3.1 PRESUPUESTO PARA EL CONTRATO

El Distrito de Santa Marta, para adelantar el proceso de contratación por LICITACIÓN PUBLICA conforme a la exposición antes expuesta, cuenta con un presupuesto de **DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2´845.306.873)** de la vigencia fiscal de 2015.

Para determinar el costo del proyecto, se elaboró un presupuesto a partir de las cantidades y especificaciones técnicas requeridas en las obras contempladas.

Los precios unitarios asumidos para el cálculo del presupuesto, son el resultado de análisis de costos de insumos, mano de obra y equipos, de conformidad con los precios de mercado.

En el cálculo se evaluó la posible incidencia de variables macro-económicas como la inflación y la depreciación, así como también las disposiciones vigentes en materia fiscal.

3.2 FORMA DE PAGO

Una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos para su ejecución, EL DISTRITO realizará los pagos así:

a)Un anticipo por el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato que será amortizado mediante actas parciales en el mismo porcentaje; sin que su desembolso sea requisito para dar inicio a la ejecución de las obras, previa aceptación de la garantía única por parte del DISTRITO y cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar.

b)El saldo equivalente al cincuenta (50%) del valor total del contrato se cancelará a través de tres pagos parciales, pagaderos de la siguiente manera:

1) Un pago por el 20% del valor total del contrato una vez se complete el **60% de ejecución de las obras.**
2) Un pago por el 20% del valor total del contrato, una vez se complete el **80% de ejecución de las obras.**
3) Un último pago, por el 10% del valor total del contrato, una vez se complete el **100% de ejecución de las obras, contra entrega del acta de recibo final y de liquidación de la obra.**

Para efecto de los pagos descritos en el literal **b),** se condicionará a la presentación de factura y acta de recibo parcial o final de obras a satisfacción por parte del Interventor y del Supervisor del contrato.

Su desembolso se hará de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar y acuerdo disponibilidad de PAC.

Para el último pago se requiere, además, entrega de una copia física y en medio magnético de los Planos record de la obra ejecutada y el acta final de recibo a satisfacción por parte del Interventor del contrato, el supervisor y la veeduría ciudadana que haga el respectivo control social (si a ello hubiere lugar), de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar.

En forma previa a la autorización de cada pago el contratista deberá acreditar el cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. El Distrito no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista y/o contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos del pago de cada una de las ***Cuentas de Cobro*** deberán estar acompañadas de la documentación que exige la Secretaria de Hacienda Distrital, debidamente autorizado por la Gerencia de Proyectos de Infraestructura.

PARAGRAFO SEGUNDO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, EL CONTRATISTA deberá constituir fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo. EL COSTO DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA SERÁ CUBIERTO DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO: El DISTRITO ha considerado necesario establecer dentro de la forma de pago un ANTICIPO, toda vez que el CONTRATISTA deberá contar con la totalidad de personal, maquinaria e insumos necesarios para ejecutar a satisfacción el objeto contractual.

3.3 PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de Diciembre de 2015. Dicho plazo se contará a partir de la suscripción del ***Acta de Inicio*** del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.

3.4. VIGENCIA.
Para todos los efectos legales la vigencia será por el término de duración del contrato y ***Cuatro (4) Meses*** más para efectos de liquidación; siempre y cuando EL DISTRITO así lo requiera y solicite al CONTRATISTA.

3.5. RUBROS QUE LO COMPONEN.

4. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.

El artículo 2.2.1.1.2.2.2 del decreto 1082 establece que en la licitación, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo beneficio. Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar en los pliegos de condiciones:

1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta.
2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio.
3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de economía, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida, impacto económico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que representen un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras.
4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, para permitir la ponderación de las ofertas presentadas.

Para el presente estudio se evaluará la calidad y precio.

De la misma forma, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos como requisitos habilitantes y factores de evaluación:

Los criterios de verificación como requisitos habilitantes son los siguientes:

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN.

CRITERIO	CALIFICACIÒN
Capacidad Jurídica	Habilita – No Habilita
Experiencia:	Habilita – No Habilita
Capacidad Financiera	Habilita – No Habilita
Capacidad Residual	Habilita – No habilita

4.1. CAPACIDAD JURÍDICA:

De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 5° *"De la Selección objetiva"* de la Ley 1150 de 2007, para acreditar la capacidad jurídica los proponentes deberán aportar con la propuesta la documentación, que se relaciona a continuación, entre otros:

- ✓ Carta de Presentación de la Propuesta
- ✓ Certificado de Cumplimiento de pago de aportes de Seguridad Social y Parafiscales.
- ✓ Garantía de Seriedad del Ofrecimiento
- ✓ Certificado de Existencia y Representación Legal del Proponente y/o Registro Mercantil.
- ✓ Poder (en caso de ser requerido)
- ✓ Acta junta de socio o junta directiva (si se requiere)
- ✓ Registro Único de Proponentes cuya información requerida para el presente proceso debe estar en firme a la fecha de cierre del presente proceso.
- ✓ Fotocopia Cédula de Ciudadanía
- ✓ Libreta Militar (Persona Natural)
- ✓ Registro único tributario: El proponente deberá adjuntar junto con su propuesta el Registro Único Tributario emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

6. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

Teniendo en cuenta las modificaciones en la ley 80 de 1993, se dictaron otras disposiciones generales aplicables a toda contratación con recursos públicos. Con la Ley 1150 de 16 de Julio de 2007 se introdujeron medidas para la eficiencia y la transparencia; en el artículo 4 de la ley 1150/07 se contempla la distribución del riesgo en los Contratos Estatales: Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, la tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación. Lo anterior es corroborado por el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

Para el contrato a celebrar, los riesgos previsibles involucrados son los siguientes:

En consideración al objeto del contrato, los riesgos que pueden presentarse en el curso de la ejecución del mismo son los descritos en el ANEXO DE RIESGOS I, el cual hace parte integral del presente documento.

7. COBERTURA DEL RIESGO

El contratista se compromete a constituir a su costa y a favor del Distrito, garantía única consistente en póliza expedida por Compañía de Seguros legalmente autorizada, o en garantía bancaria, la cual se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato. Esta póliza deberá amparar los siguientes riesgos:
a) **Cumplimiento**, equivalente al 10% del valor total del contrato y vigencia igual a la del término del mismo y cuatro (4) meses más.
b) **Pago de salarios y prestaciones** para el personal que se requiere en la ejecución de la obra equivalente al 5% del valor total del contrato y vigencia igual a la del término del mismo y tres (3) años más.
c) **Estabilidad y calidad de la obra** por un valor equivalente al 10% del valor total del contrato, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de terminación del mismo.
d). **Buen manejo y correcta inversión del anticipo.** El valor de esta garantía deberá ser equivalente al 100% del monto que el contratista reciba a título de anticipo para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.
e). **Responsabilidad civil extracontractual.** El valor asegurado en las pólizas que amparan la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, por 400 SMLMV al momento de expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía se otorgará por todo el período de ejecución del contrato.

INDICACIÓN SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO

Verificada la página web https://www.mincomercio.gov.co se pudo constatar que para el proceso de selección por su cuantía y su naturaleza le aplican los siguientes Tratados:

Triángulo Norte:

México:

Servicios de construcción

NIVEL	UMBRAL USD	UMBRAL PESOS COL

Central o Federal	USD$ 7.774.998	$14.651.697.000
Otras entidades cubiertas.	USD$ 9.569.228	$18.032.857.000

EFTA:

El siguiente cuadro muestra los umbrales definidos por el Acuerdo y su equivalente en pesos colombianos:

NIVEL	UMBRAL DEG	UMBRAL PESOS COP
Servicios de construcción en todos los niveles de gobierno	5.000.000	$14.665.850.000

Canadá

la contratación de servicios de construcción tiene un umbral de 5'000.000 DEG equivalentes a $14.665'850.000 de Pesos Colombianos para las entidades del nivel central y de 11.634.214 US$ equivalentes a $ 21.924.247.000 de Pesos Colombianos para otras entidades

Estados Unidos

La contratación de servicios de construcción tiene un umbral de 9.569.228 US$ equivalentes a $ 18.032.857.000 de Pesos Colombianos.

Original Firmado
PABLO LACOUTURE MERCADO
Gerente de Proyectos de Infraestructura